







Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Масса рабочего оборудования, кг
1	Блок станции ААМР20	1	1330	19025
2	Вентмодуль ААМР20	1	85	
3	Шкаф управления ААМР20	1	35	

1. Точка подключения силового кабеля – ШУ.
2. При наличии наземного контейнера оборудование вентмодуля и ШУ размещать в контейнере.
3. Высота установки вентмодуля над уровнем земли от 500 до 600 мм.
4. Патрубок офп ø 50 изготавливается только при наличии станции дообеззараживания АВС.
5. Варианты возможного изменения расположения патрубков входа СВ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Свиридова		9.02.22
Пров.		Василенко		
Т.контр.		Камардина		
Н. контр.				
Утв.		Титова		

ААМР20.009.00.00.000 ГЧ

Alta Air Master Pro 20

Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	19025	1:25

Лист | Листов 1

ALTA GROUP

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.